

Dom Dziecka  
Tomisławice 16  
98-290 Warta

## OGŁOSZENIE

Dom Dziecka w Tomisławicach dokonuje zmian w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „ Prace remontowe w pomieszczeniach piwnicy w Domu Dziecka w Tomisławicach”.

Zamawiający dokonuje zmian przedmiaru robót. Uchyła się w całości załączony do ogłoszenia z dnia 8 sierpnia 2011r przedmiar robót w jego miejsce wprowadza się przedmiar robót w brzmieniu jak w załączniku nr 1.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego wypełnionego zgodnie z pozycjami przedmiaru robót, który będzie miał tylko charakter informacyjny. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego co oznacza, że strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia określonego w umowie w związku z koniecznością wykonania prac, których Wykonawca nie przewidział sporządzając ofertę lub wykonania ich w mniejszym zakresie.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 5 września 2011 roku, godz 11<sup>00</sup>.

Dom Dziecka  
Tomisławice 16  
98-290 Warta

## OGŁOSZENIE

Dom Dziecka w Tomisławicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Prace remontowe w pomieszczeniach piwnicy w Domu Dziecka w Tomisławicach”.

1. Wymagany termin wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 21 dni od podpisania umowy.
2. Gwarancja 2 lata.
3. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
4. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego wypełnionego zgodnie z pozycjami przedmiaru robót –załącznik nr 1.

Oferty proszę składać w sekretariacie Domu dziecka w Tomisławicach lub dostarczyć na adres zamawiającego w terminie do dnia 24.08.2011 r. godz 11<sup>00</sup>. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2011 r o godz 11<sup>05</sup> w siedzibie Zamawiającego.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### 1. Rodzaj robót

Remont w pomieszczeniu piwnicy pawilonu gospodarczego DOMU DZIECKA w TOMISŁAWICACH gm. Warta na działce nr 121/1.

Z uwagi na częste zalewanie pomieszczeń piwnicy wodami gruntowymi, których poziom uzależniony jest od poziomu wody w zalewie Jeziorsko i tym samym brak możliwości wykorzystania pomieszczeń piwnicy do celów gospodarczych podjęto decyzję o likwidacji piwnicy.

#### 2. Zakres robót remontowych:

- demontaż drzwi wejściowych i przegród wewnętrznych,
- rozłączenie instalacji elektrycznej oświetleniowej,
- zasypanie pomieszczeń piaskiem na wysokość 0,80m,
- wykonanie osłony z elementów prefabrykowanych o wym 1,20x0,80m na otworze drzwiowym ściany zewnętrznej do wysokości poziomu gruntu,
- zasypanie przestrzeni schodów zewnętrznych i spocznika na zewnątrz do pełnej wysokości,
- odcięcie balustrady,
- wykonanie zabezpieczenia na osłonie prefabrykowanej ( zamykanego na klucz ).

.....  
Pieczęć wykonawcy

## OFERTA DLA DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH

Składam ofertę na wykonanie prac remontowych pomieszczeń piwnicy w Domu Dziecka w Tomisławicach, zgodnie z przedmiarem robót i opisem przedmiotu zamówienia ogłoszenia/zapytania cenowego z dnia 10.08.2011r.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto.....PLN  
Słownie złotych: .....

Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 21 dni od dnia podpisania Umowy.

Zobowiązuję się do udzielenia gwarancji na okres 2 lat.

Załącznikiem do niniejszej oferty jest:

- kosztorys ofertowy wypełniony zgodnie z pozycjami przedmiaru robót,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

.....  
miejsowość, data

.....  
podpis Wykonawcy

---

PRZEDMIARY ROBÓT + ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321300-8

NAZWA INWESTYCJI : Remont-likwidacja pomieszczenia piwnicy ( w budynku gospodarczym DD)  
ADRES INWESTYCJI : w. Tomisławice Gmina Warta  
INWESTOR : Dom Dziecka w Tomisławicach  
ADRES INWESTORA : Sieradz, ul. S. Żeromskiego 8  
BRANŻA : budowlana kod. CPV 4541125-6 E182-2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Ireneusz Jaszczyk  
DATA OPRACOWANIA : 06.07.2011

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zasypanie piwnic</b>					
1	KNR-W 2-01 0502-02 analogia	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu III, zagęszczanie ręczne	m <sup>3</sup>		
		80.0	m <sup>3</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
2	KNR 2-01 0239-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		80.0	m <sup>3</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
3	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
		80.0	m <sup>3</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
4	KNR 2-02 0236-01 analogia	Oslona żelbetowa drzwi zewnętrznych łupinowe o grubości łupiny do 6 i szerokość 1,2 m h=2,20 m	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 1305-05	Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 140x140 mm- demontaż balustrady 6 szt. słupków	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

---

PRZEDMIARY ROBÓT + ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321300-8

NAZWA INWESTYCJI : Remont-likwidacja pomieszczenia piwnicy ( w budynku gospodarczym DD)  
ADRES INWESTYCJI : w. Tomisławice Gmina Warta  
INWESTOR : Dom Dziecka w Tomisławicach  
ADRES INWESTORA : Sieradz, ul. S. Żeromskiego 8  
BRANŻA : budowlana kod. CPV 4541125-6 E182-2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Ireneusz Jaszczyk  
DATA OPRACOWANIA : 06.07.2011

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- stawa- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.3000		0.3000							
2.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m <sup>3</sup>	0.6600		0.6600							
3.	piasek	m <sup>3</sup>	80.0000		80.0000							
4.	łupiny żelbetowe	szt	1.0000		1.0000							
5.	materiały pomocnicze	zł										
<b>RAZEM</b>												

Słownie: